

KEUZELIJST



Project : 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest

Werknummer : 4013060P

Woningtype : Blok 2 - 19

Datum : 10-06-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
1	Uitbreiding woning	
A1-130	Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking en een ballastlaag van grind aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot, en het penant tussen de kozijnen wordt verwijderd, zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De stalen balk tussen de woonkamer en tuinkamer wordt langer en dus ook hoger. Dit betekent dat de balk verder onder het plafond zal uitsteken en zichtbaar zal zijn onder het plafond. De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. Als het volgens de ventilatie-eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoerventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt. BENG: 1,17 kWh Voor de mogelijkheid toepassing van deze optie : De Beng score is van toepassing, waardoor sommige combinaties van opties niet mogelijk zijn.	€ 30.500,00 Vast
2	Garage/Berging/Carport	
A2-400	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) bergingsdeur De actieve deur (loopdeur) van de bergingsdeur wordt omgewisseld met de passieve deur van de bergingsdeur. BENG: 0,0 kWh	€ 137,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest

Werknummer : 4013060P

Woningtype : Blok 2 - 19

Datum : 10-06-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A2-600	Houten deurkozijn met deur tussen woonkamer en berging	€ 4.670,00 Vast
	In de wand tussen de woonkamer en de berging wordt een deurkozijn met deur aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. Het deurkozijn en de deur worden op ongeveer 0,6 meter vanaf de zijgevel in de wand geplaatst. De deur wordt een vlakke houten buitendeur met deurdranger (aangebracht aan de kant van de berging) en tochtwering. Het kozijn wordt gemaakt van hardhout en dekkend afgelakt in de kleur wit. De deur krijgt een cilinderslot, de cilinder is gelijk aan de overige cilindersloten van de woning. Naast de deur wordt een lichtschakelaar in de berging, op het bestaande plafondlichtpunt (wisselschakelaar), aangebracht. Aan de woonkamerzijde wordt naast het deurkozijn een extra wisselschakelaar aangebracht ten behoeve van het plafondlichtpunt in de tuinkamer. BENG: 0,0 kWh	
3	Gevelwijzigingen	
A3-000	Draaikiepraam in keukenruimte	€ 547,00 Vast
	In de keukenruimte wordt de deurkozijn aangepast naar een raamkozijn met een draai-/kiepraam. De afmeting blijft gelijk aan de afmeting van de deurkozijn. De stijlen van het raamkozijn worden minder breed dan zoals nu aangegeven voor de deurkozijn en de draai-kiepraam is niet vanaf de buitenzijde te bedienen. BENG: 0,0 kWh	
A3-300	Openslaande deuren in tuinkamer	€ 4.510,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een houten kozijn met openslaande deuren zonder tussenstijl in de voorgevel zoals aangegeven op de optietekeningen. Het kozijn met de openslaande deuren wordt uitgevoerd in hardhout, dekkend geschilderd in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De beglazing in de openslaande deuren wordt voorzien van enkele kruisroede tussen de buitenste 2 bladen en plakroeden aan de buitenzijde. Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. De loopdeur (actieve deur) is aangebracht aan de trapzijde van de woning. Het standaard raamkozijn vervalt. Materialen en afwerking zijn conform de standaard woning. BENG: 0,2 kWh	

KEUZELIJST



Project : 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest

Werknummer : 4013060P

Woningtype : Blok 2 - 19

Datum : 10-06-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-301	Vergrootte pui met tussenlicht tussen beide openslaande deuren In de achtergevel op de begane grond wordt een vergrootte pui aangebracht, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing, waarbij het metselwerk penant tussen de twee openslaande deuren aangepast wordt naar een verdiepingshoog kozijn met vast glas voorzien van roedes. De uitvoering van de pui is gelijk aan de pui zoals toegepast wordt bij de optie uitbouw. BENG: 0,42 kWh	€ 2.123,00 Vast
A3-310	Openslaande tuindeuren met zijlichten In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard pui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst. BENG: 0,42 kWh	€ 2.200,00 Vast
A3-360	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren. Betreft kozijn met openslaande deuren aan trapzijde. BENG: 0,0 kWh	€ 137,00 Vast
A3-361	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren. Betreft kozijn met openslaande deuren aan niet-trapzijde. BENG: 0,0 kWh	€ 137,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest

Werknummer : 4013060P

Woningtype : Blok 2 - 19

Datum : 10-06-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-362	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	€ 137,00 Vast
	De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.	
	Betreft kozijn met openslaande deuren en zijlichten.	
	BENG: 0,0 kWh	
A3-401	Houten schuifpui in de achtergevel	€ 3.493,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een houten schuifpui ter totale breedte van de het kozijn met openslaande deuren en raamkozijn in de achtergevel woonkamer.	
	De houten schuifpui wordt uitgevoerd in hardhout, dekkend geschilderd in kleur en voorzien van isolerende beglazing. De schuifrichting gaat van niet-trapzijde naar trapzijde.	
	Het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Er wordt een dubbele cilinder aangebracht.	
	De standaard kozijnen vervallen.	
	Materialen en afwerking zijn conform de standaard woning.	
	BENG: 0,42 kWh	
A3-701	Matglas in badkamerraam	€ 787,00 Vast
	Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.	
	BENG: 0,0 kWh	
5	Energieopties	
A5-201	Vergroten capaciteit voorraadvat boiler	€ 1.958,00 Vast
	De capaciteit van de standaard boiler wordt aangepast van 200 liter naar 240 liter.	
	Vanwege de voorschriften qua onderhoud dan wel eventuele vervanging van de voorraadboiler wordt de deurkozijn aangepast naar een verdiepingshoge deurkozijn waarin boven de deur een spiegelstuk geplaatst wordt.	
	BENG: 0,0 kWh	

OPDRACHTFORMULIER

Woningaanpassingen

Werknummer: 3059

Project: 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest

Bouwnummer: **19**

Hierbij geeft u opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van de kopersopties 'Woningaanpassingen, gevelwijzigingen en dakramen'.
Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden klantkeuzes.

Naam :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer(s) :

E-mail(s) :

Totaalprijs : Vermeld hier het totaalbedrag van de door u gekozen opties (de som van pagina 3)

Optelling BENG : Vermeld hier het getal van de door u gekozen opties (de som van pagina 3)

In het kader van BENG, mag het totaal van de in opdracht gegeven klantkeuzes voor de woning niet boven 4,71 uitkomen

Datum :

Handtekening voor akkoord :

Graag het ondertekende exemplaar meegeven aan de makelaar of meesturen in een bericht op mijnthuis.duravermeer.nl

OPDRACHTFORMULIER

Woningaanpassingen

Werknummer: 3059
Project: 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest
Bouwnummer: **19**

Plaats een kruis in het hokje als u de wijziging kiest. Verdere omschrijving van de optie vindt u in de projectkeuzelijst.

Code		Omschrijving	BENG	Getal BENG	Prijs	Kosten opdracht
A1-130	☐	Uitbouw 1,2 m achtergevel begane grond	1,17		€ 30.500,00	
A2-400	☐	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) bergingsdeur	0,0		€ 137,00	
A2-600	☐	Houten deurkozijn met deur tussen woonkamer en berging	0,0		€ 4.670,00	
A3-000	☐	Draaikiepraam in keukenruimte	0,0		€ 547,00	
A3-300	☐	Openslaande deuren in tuinkamer	0,0		€ 4.510,00	
A3-301	☐	Vergrootte pui met tussenlicht tussen beide openslaande deuren	0,42		€ 2.123,00	
A3-310	☐	Openslaande tuindeuren met zijlichten achtergevel	0,42		€ 2.200,00	
A3-360	☐	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	0,0		€ 137,00	
A3-361	☐	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	0,0		€ 137,00	
A3-362	☐	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	0,0		€ 137,00	
A3-401	☐	Houten schuifpui in de achtergevel	0,42		€ 3.493,00	

OPDRACHTFORMULIER

Woningaanpassingen

Werknummer: 3059

Project: 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest

Bouwnummer: **19**

Plaats een kruis in het hokje als u de wijziging kiest. Verdere omschrijving van de optie vindt u in de projectkeuzelijst.

Code		Omschrijving	BENG	Getal BENG	Prijs	Kosten opdracht
A3-701	☐	Matglas in badkamerraam	0,0		€ 787,00	
A5-201	☐	Vergroten capaciteit voorraadvat boiler	0,0		€ 1.958,00	

totaal: €

In het kader van BENG, mag het totaal van de in opdracht gegeven klantkeuzes voor de woning niet boven 4,71 uitkomen

Paraaf: