

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen Rhijnkade | Oegstgeest

Werknummer : 40130640

Woningtype : B B

Datum : 16-06-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-120	Vergroten berging De wand tussen berging en hal wordt zodanig aangepast dat de wand vanaf het deurkozijn recht doorloopt tot aan de wand naast de voordeur, de berging iets ruimer wordt en de nis aan de halzijde vervalt.	€ 255,00 Vast
2	Keuken	
B2-110	Keukenopstelling volgens opdracht projectshowroom U heeft opdracht gegeven voor het plaatsen van een keukenopstelling die u heeft uitgezocht in onze keukenshowroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van de keukenshowroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	n.o.t.k Nader overeen te komen
B2-200	Keukenruimte opleveren zonder keukeninrichting Na oplevering bent u zelf verantwoordelijk voor de aankoop en montage van de keukeninrichting. De aansluitpunten die horen bij de basiskeukenopstelling worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) aangebracht. De vloerverwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening. Het plafond in de keuken wordt voorzien van afwerking conform de Technische Omschrijving en het wandgedeelte in de keuken wordt verder niet afgewerkt (wel behangklaar gemaakt). In de keuken wordt de standaard dekvloer aangebracht. Wanneer u na oplevering de basisinstallatie op ingrijpende wijze aanpast, zal het waterleidingbedrijf u mogelijk verzoeken om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, compleet met gereed melding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren over of een herkeuring noodzakelijk is of niet. NB Bij keuze voor opties voor verplaatsingen via de lijst of opties via de offerte van de elektriciën, worden de water- en/of elektra-aansluitingen verplaatst of aangepast.	€ -6.800,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen Rhijnkade | Oegstgeest

Werknummer : 40130640

Woningtype : B B

Datum : 16-06-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B2-400	Aanpassen vloerverwarming in de keukenruimte U heeft ervoor gekozen de keukenruimte casco te laten opleveren, maar laat voor oplevering de vloerverwarming aanpassen aan uw nieuwe keukenopstelling. U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd, voorzien van duidelijke en complete maatvoering en volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.	€ 350,00 Vast
B2-500	Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak -inclusief afvoer vaatwasser - op dezelfde wand binnen de keukenruimte Het verplaatsen van de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte op dezelfde wand binnen de ruimte, anders dan waar de basispositie van de spoelbakaansluiting aangegeven op de nultekening staat. Het leidingwerk wordt als opbouw verplaatst en tegen de wand aangebracht. U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die voorzien is van duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.	€ 439,00 Vast
	NB Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.	

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen Rhijnkade | Oegstgeest

Werknummer : 40130640

Woningtype : B B

Datum : 16-06-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B2-510	Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak -inclusief afvoer vaatwasser - naar een andere wand binnen de keukenruimte	€ 658,00 Vast
	<p>Het verplaatsen van de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte naar een andere wand binnen de ruimte, anders dan waar de basispositie van de spoelbakaansluiting aangegeven op de nultekening staat.</p> <p>Het leidingwerk wordt als inbouw verplaatst en op de nieuwe positie als opbouw tegen de wand aangebracht en afgedopt.</p> <p>U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.</p>	
B2-620	Extra afgedopte waterafvoer en koudwataeraansluiting	€ 527,00 Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een afgedopte waterafvoer en koudwataeraansluiting, voorzien van een beluchterkraan in de keukenruimte (t.b.v. een vaatwasser, quooker, stoomoven en/of koelkast). Het leidingwerk wordt als opbouw tegen de wand uitgevoerd.</p> <p>U heeft hiervoor een duidelijke keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.</p>	

Project : 24 appartementen Rhijnkade | Oegstgeest

Werknummer : 40130640

Woningtype : B B

Datum : 16-06-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B2-630	Extra afgedopte waterafvoer en warmwateraansluiting	€ 527,00 Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een afgedopte waterafvoer en warmwateraansluiting, voorzien van een beluchterkraan in de keukenruimte (t.b.v. een vaatwasser, quooker, stoomoven en/of koelkast). Het leidingwerk wordt als opbouw tegen de wand uitgevoerd.</p> <p>U heeft hiervoor een duidelijke keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.</p>	
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-002	Sanitair volgens opdracht projectshowroom	n.o.t.k Nader overeen te komen
	<p>U heeft opdracht gegeven voor het aanbrengen van sanitair in de badkamer(s) en toiletruimte wat u heeft uitgezocht in onze sanitairshowroom.</p> <p>Op basis van de badkamer(s)- en toilettekeningen van de sanitairshowroom wordt de installatie die nodig is voor uw indeling voor oplevering aangepast.</p>	
B3-003	Tegelwerk volgens opdracht projectshowroom	n.o.t.k Nader overeen te komen
	<p>U heeft opdracht gegeven voor het aanbrengen van tegelwerk in de badkamer(s) en toiletruimte zoals uitgezocht bij de tegelshowroom/tegelzetter.</p> <p>Op basis van de (installatie)tekeningen van de sanitairshowroom wordt het tegelwerk ten behoeve van uw indeling voor oplevering aangebracht.</p>	
C	INSTALLATIES	
1	Loodgieter	
C1-110	Buitenkraan op balkon	€ 895,00 Vast
	<p>Het aanbrengen van een buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) op het balkon van het appartement. De uiteindelijke positie van de kraan is afhankelijk van de indeling van de gevelafwerking.</p> <p>De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.</p>	

Project : 24 appartementen Rhijnkade | Oegstgeest

Werknummer : 40130640

Woningtype : B B

Datum : 16-06-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C1-221	Afgedopte waterafvoer en koud- en warmwateraansluiting in inpandig berging	€ 527,00 Vast
	<p>Het leveren en aanbrengen van een afgedopte waterafvoer en koud- en warmwateraansluiting (t.b.v. uitstortgootsteen) voorzien van een eenvoudige tapkraan in de inpandig berging met een stankafsluiter aangesloten op de riolering (vloerbuis). Het leidingwerk wordt als opbouw voor de wand aangebracht, de afvoer op een hoogte van ongeveer 65 cm en de waterleidingen op ongeveer 110 cm.</p> <p>In de meterkast wordt een afsluiter voor de watertoevoer geplaatst.</p>	
C1-400	T-stuk afvoer condensdroger	€ 106,00 Vast
	<p>Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief electra voorzieningen.</p>	
C1-500	Verplaatsen wasmachineaansluiting naar de techniekruimte	€ 1.413,00 Vast
	<p>De complete aansluiting, waterleiding, afvoer en wandcontactdoos, ten behoeve van de wasmachine en condensdroger wordt verplaatst naar de techniekruimte. De aansluitingen worden (in opbouw) op de scheidingswand met de keukenruimte aangebracht.</p> <p>De techniekruimte wordt in zijn geheel vergroot, de wand wordt ongeveer 60cm verplaatst richting keuken.</p> <p>De ventilatie en verwarming wordt naar de nieuwe situatie aangepast.</p>	
2	Elektra	
C2-100	Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens	n.o.t.k Nader overeen te komen
	<p>U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in het appartement zoals besproken bij onze projectshowroom.</p>	

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen Rhijnkade | Oegstgeest

Werknummer : 40130640

Woningtype : B B

Datum : 16-06-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-000	Vervallen deurkozijn met deur tussen woonkamer en hal/gang De standaard binnendeurkozijn met deur van de woonkamer wordt niet geleverd. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en de breedte is gelijk aan de standaard breedte. De kopse kanten van de wanden bij de sparing worden verder niet afgewerkt. Tussen de hal/gang en woonkamer ontstaat hierdoor een open verbinding. Wij adviseren u ten eerste om na oplevering de opening te voorzien van een kozijn en deur. De SWK garantie met betrekking tot de ruimtetemperatuur, opwarmtijd en de ventilatiebalans in de desbetreffende vertrekken die door deze optie in open verbinding met elkaar komen, komt te vervallen.	€ -75,00 Vast
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in het appartement, volgens de bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.	n.o.t.k Nader overeen te komen
2	Vensterbanken	
D2-200	Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (beige) In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in het gehele appartement uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Bianco MI; - Beige MI; - Toscane MI.	€ 395,00 Vast
D2-300	Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (grijs) In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in het gehele appartement uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Grigio MI; - Polare MI; - Titano MI; - Hardsteen MI.	€ 527,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 24 appartementen Rhijnkade | Oegstgeest

Werknummer : 40130640

Woningtype : B B

Datum : 16-06-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
4	Plafondafwerking	
D4-200	Vervallen plafondsputwerk gehele appartement	€ 0,00
	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele appartement. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld.	Vast